


PÔDORYS PRÍZEMIA



POZNÁMKA :

- Na fasáde sa nachádzajú rôzne zariadenia, ktoré sú trvalo a napevno prichytené :  
[ rozvodné a pripojovacie skrinky elektrické alebo telekomunikačné, snímače teploty a pod.]  
Tieto zariadenia sa zabudujú do KZS vytvorením ník a medzier
- Zariadenia, opojiteľné a dočasné  
[ konzoly, príchytky, antény, satelity, oceľové mreže...]  
Tieto zariadenia sa demontujú a namontujú po ukončení prác KZS alebo sa predtým namontujú nadstavce a podložky.

POZNÁMKA :

- (BL)** BLESKOZVOD :  
bleskozvod bude vo zvislých častiach pred zateplením zdemontovaný a po zateplení osadený v pôvodných trasách (konzoly predsadiť o hrúbku zateplenia KZS)
- (DŽ)** DAŽĎOVÝ ŽLAB - výmena za nové
- (DŽ)** DAŽĎOVÝ ZVOD - výmena za nové, zvody budú predsadené pred KZS na nové držiaky
- (Kk)** KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE :  
- pozinkovaný poplastovaný plech 0,7mm (oplechovanie bočných atík, oplechovanie okrajov strechy nad žlabmi)
- (ZK)** ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE :  
- odstránenie starých náterov a hrdze, nový náter - 1x základný a 2x syntetický náter  
(okenné a dverné mreže, oceľový prístrešok, plechové vráta)

LEGENDA :

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA :

SKLADBA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU - KZS (ETICS)

<b>KZS 200</b> - zateplenie fasády objektu	KZS 40 - zateplenie rímasy atíky
Penetračný náter Lepiaci malta Dosky šedý polystyrén GREYWALL, hr.200mm Armovaná malta + sklotextilná mriežka Penetračný náter Silikónová omietka hr. 1,50 mm	Balkónová doska Penetračný náter Lepiaci malta Izolačné dosky hr. 40mm kotvené do dosky pomocou plastových rozporných kotiev Penetračný náter Armovaná sklotextilná mriežka do lepidla Silikónová omietka hr. 1,50 mm

KZS 100 - zateplenie steny suterénu  
a zateplenie sokla pod KZS 200

Penetračný náter  
Lepiaci malta  
Dosky STYROPUR, hr. 100mm  
Armovaná malta + sklotextilná mriežka  
Penetračný náter  
Mozaiková omietka hr. 1,50 mm  
  
Poznámka:  
Začiatok zateplenia je min. 200mm pod U.T.

**KZS 20** - zateplenie fasády  
(ostenia a nadpražia otvorov)

Penetračný náter  
Lepiaci malta  
Dosky GreyWall, hr.20mm  
Armovaná malta + sklotextilná mriežka  
Penetračný náter  
Silikónová omietka hr. 1,50 mm

Doplňkový sortiment pre zateplenie :

- ukončujúce plastové okapné lišty
- omietnik rohový s textíliou (okná)
- okenný profil so sieťkou (styk okna s omietkou)

ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE :

**KZS Str** zateplenie strechy,  
výmena vrstiev strešného plášťa

- fóliová izolácia, kotvená do podkladu
- Tepelnoizolačný PUR panel hr. 240 mm
- parozábrana
- pôvodná konštrukcia - stropné panely

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	 974 01 BANSKÁ BYSTRICA , PARTIZÁNSKA 671 , TEL.048 - 4141689	
Ing.Peter Lichý		J.Jasenský	Ing.P.Lichý		
Kraj:	Trnavský	Miesto: Rohovce, okr. D.S.		Formát	2 A4
Investor: BMD METAL spol s.r.o , Rohovce č. 78, 930 30 Rohovce				Dátum	02/ 2019
Názov stavby: <div>ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI SPOLOČNOSTI BMD METAL spol.s.r.o, Rohovce č.78</div>				Účel	PS
				Č.zákazky	/ 2 / 2019
				Arch. číslo	
				Mierka:	Č.výkresu
Obsah: SO-01 Výrobná hala PÔDORYS PRÍZEMIA - nový stav				1 : 100	A5